

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19-03-04-4
(локальная смета)

на установку УСПД
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 63882,11 руб.
строительных работ _____ 24639,08 руб.
монтажных работ _____ 21651,59 руб.
прочих _____ 815,83 руб.
Средства на оплату труда _____ 1034,41 руб.
Сметная трудоемкость _____ 104,46 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т
				Всего	В том числе			Всего	В том числе							
					Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех		Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Электромонтажные работы																
1	ФЕРм08-03-572-04 прим.	Монтаж шкафа АТ 70-50 : на стене, (700х500х250) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	388,71	34,62	60,86	7,28		388,71	34,62	60,86	7,28	3,49	3,49	
2	ФЕРм08-02-397-01 прим.	Монтаж DIN-рейки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,005	236,46	80,46	94,67	23,33		1,18	0,4	0,47	0,12	8,56	0,04	
3	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса: до 5 кг (Меркурий 250, 12GRL, устройство сбора и передачи данных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	6,25	5,16				6,25	5,16			0,52	0,52	

4	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (концентратор «Меркурий 225.21») ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16							0,52	0,52	
5	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (GSM-шлюз Меркурий 228) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16							0,52	0,52	
6	ФЕРм08-03-545-02	Коробка испытательная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	150,25	49,17	2,67		150,25	49,17	2,67						5,17	5,17	
7	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	шт	1	35,98	14,84	1,05		35,98	14,84	1,05						1,56	1,56	
8	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (кабель ВВГнг 4х2,5 от УСПТ до автом. выкл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,01 1 / 100	430,16	288,02	68,44	4,02	4,3	2,88	0,68	0,04					30,64	0,31	
9	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (кабель ВВГнг 4х2,5 от ВРУ-0,4кВ до шкафа УСПД) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,05 5 / 100	430,16	288,02	68,44	4,02				21,51	14,4	3,42	0,2		30,64	1,53	
10	ФЕРм08-02-407-02	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм (с первого этажа в подвальное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,6 60 / 100	697,98	312,08	155,35	16,06				418,79	187,25	93,21	9,64		33,2	19,92	
11	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (кабель ФТР 4х2х0,52 от УСПТ до коробки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,01 1 / 100	430,16	288,02	68,44	4,02				4,3	2,88	0,68	0,04		30,64	0,31	
12	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (с первого этажа в подвальное помещение кабель ФТР 4х2х0,52) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,6 60 / 100	68,7	50,67	3,55	0,5				41,22	30,4	2,13	0,3		5,39	3,23	
13	ФЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (кабель ФТР 4х2х0,52) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 м	0,4 (100-60) / 100	751,97	113,61	576,58	55,11				300,79	45,44	230,63	22,04		11,81	4,72	

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1385,78	397,76	395,8	39,66	41,84		
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										1657,91	596,64	469,05	59,49	62,76		
Накладные расходы										619,84						
Сметная прибыль										425,32						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы :										2644,07				60,42		
Электромонтажные работы на других объектах										59				2,34		
Монтаж оборудования										2703,07				62,76		
Итого										21651,59				62,76		
Всего с учетом "Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										592,22						
Машины и механизмы										469,05						
ФОТ										656,13						
Накладные расходы										619,84						
Сметная прибыль										425,32						
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы										21651,59				62,76		
Раздел 2. Общестроительные работы																
14	ФЕР46-03-002-04	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	100 шт	0,05 5 / 100		2755,91	301,11	1137,51	363,08		137,8	15,06	56,88	18,15	31,3	1,57
15	ФЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01	м3	0,45 0,09*5		650,88	446,24	16,52	2,78		292,9	200,81	7,43	1,25	55,16	24,82
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										430,7	215,87	64,31	19,4		26,39	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										555,07	323,8	80,75	29,1		39,59	
Накладные расходы										388,19						
Сметная прибыль										247,03						
Итого по разделу 2 Общестроительные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных										1190,29					39,59	
Итого										1190,29					39,59	
Всего с учетом "Перевод в цены 2019 г. СМР=8,01"										9534,22					39,59	
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										150,52						
Машины и механизмы										80,75						
ФОТ										352,9						
Накладные расходы										388,19						
Сметная прибыль										247,03						

